

2.2. NADERE BESCHRIJVING

CONCEPT

01 VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
1							NATUURSTEEN STELLEN IN VOCHTIG SPLITBETON Aanbrengen van natuursteen elementen verharding in vochtig splitbeton. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. Poltec Cement Technology B.V. Polderstraat 1B 6666 LD Heteren T: 026 - 47 21 757 E: info@poltec.nl I: www.poltec.nl				
11							NATUURSTEEN STELLEN IN VOCHTIG SPLITBETON				
1110							<u>Aanbrengen natuursteen in vochtig splitbeton</u> Conform verwerkingsvoorschriften Poltec 717.				
111010	831101						Aanbrengen straatlaag. Betreft het aanbrengen van een straatlaag van splitbeton. Fungeert als drainerende straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50. mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm Dikte straatlaag: 50 mm Op de voorgaande ondergrond, keuze maken uit defcodes!	m2	1,00 V		
		3					Splitbeton, een mengsel van alleen steenslag 2/6 mm (2/5,6 mm) of 4/8 mm met 250 kg portlandcement (CEM I 32,5R of CEM I 42.5N) en 80-100 liter water per m3 Splitbeton aardvochtig verwerken. Mengen op plaats van verwerking of in installatie. Splitbeton binnen één uur na het mengen verwerken.	m3			0,05 L
111020	831599						Aanbrengen aanbrandlaag verdunde Poltec 717 Betreft het aanbrengen van een aanbrandlaag op beide te verlijmen oppervlakken. Aanbr. m.b.v. vochtige stoffer of gelijkwaardig. Poltec 717 in verdunde vorm (slurry) Leverantie Poltec 717 Ca. 4 kg / m2 Incl.leverantie benodigde hoeveelheid schoon water. (ca. 6 liter per 25 kg Poltec 717)	m2	1,00 V		
								m2			1,00 I
								kg			4,00 L
111030	831201						Aanbrengen sierbestrating. Betreft het aanbrengen van natuursteen elementenverharding. Oppervlak: horizontaal of nagenoeg horizontaal Op straatlaag van splitbeton aangebracht volgens bestekspostnr. 111010.	m2	1,00 V		
		1					Natuursteen tegels / keien (materiaal omschrijven) - Afmetingen: ### x ### x ### mm - Kleur: - Bewerkingen oppervlak: * Bovenzijde: * Onderzijde:	m2			1,00 L
							9 Afstrooien, voegen, dilatatievoegen etc. conform voorschriften leverancier. Afhankelijk van toegepaste materialen. Indien nodig hiervoor aanvullende besteksposten opnemen!				